

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>1</b>	<b>Gewerk: BAUSTELLENVORBEREITUNG</b>				
1.01	Freileitungen	Abdecken (bis Spannung < 1 kV) Abschranken Freischalten Abstand halten Umlegen	Gelbe Mappe	BGV A3 - Elektrische Anlagen VDE Bestimmungen Vorschriften d. Energieversorger (EVU)	Bestandspläne beachten Abstimmung mit den Versorgungsträgern
1.02	Erdleitung (Strom, Wasser, Gas etc.)	Leitungen orten Leitungen sichern Leitungen umlegen	Gelbe Mappe Lagepläne Bestandspläne	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A3 - Elektrische Anlagen Vorschriften d. Energieversorger (EVU)	Bestandspläne beachten Abstimmung mit den Versorgungsträgern
1.03	Grundstücksflächen (Lagerflächen und Verkehr)	Lagerflächen innerhalb des Baustellenbereichs	Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV C22 - Bauarbeiten	Abstimmung mit Eigen- tümer bzw. Nutzer
1.04	Verkehr im Umfeld der Baustelle	Verkehrszeichenplan Teilspernung	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	StVO RSA - Arbeitsstellen an Straßen BGV D29 - Fahrzeuge	Abstimmung mit Eigen- tümer bzw. Nutzer und Ordnungsamt
1.05	Lärmimmission	Lärmarme Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	
1.06	Kampfmittel	Kampfmittel orten Kampfmittel räumen	Luftbilder der Bezirks- regierung	Sprengstoffgesetz und Verordnung BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGI 833 - Kampfmittelräumung	Kampfmittelräumdienst hinzuziehen!

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>2</b>	<b>Gewerk: BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>				
2.01	Zugänglichkeit bzw. Baustellensicherung	Bauzaunanlage	LV - Blaue Mappe Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften	Die Sicherungsmassnahme muss verschliessbar sein! Empfohlene Höhe : 2,00 m
2.02	Versorgung	Strom - vom Netz Wasser - vom Netz Mobiltelefon	LV - Blaue Mappe Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A3 - Elektrische Anlagen VDE Bestimmungen	Baustromverteiler und Bauwasseranlage Anschlussantrag beim Energieversorger stellen!
2.03	Entsorgung	Abfall - in Container Abwasser - ins Netz (Kanal)	LV - Blaue Mappe Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften Kommunale Abfallsatzung	Abfallcontainer sollten verschließbar sein
2.04	Sozialeinrichtungen	Tagesunterkünfte und Sanitärcontainer im Baustellenfeld	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGI 503 - Erste Hilfe Arbeitsstättenverordnung Richtlinie f. d. Unterkünfte ausl. Arbeitn.	Anlagen regelmäßig reinigen
2.05	Allgemeinbeleuchtung im Freien	Tageslicht Öffentliche Beleuchtung Leuchten	LV - Blaue Mappe Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften ASR 41/3 - Künstl. Beleucht. im Freien	Beleuchtung in den "Dunkelmonaten"
2.06	Allgemeinbeleuchtung in Gebäuden	Tageslicht Leuchten	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A3 - Elektrische Anlagen VDE Bestimmungen ASR 7/3 - Künstliche Beleuchtung DIN 5035 - Beleuchtung mit künstl. Licht	Beleuchtung der Verkehrs- und Fluchtwege Brandschutzkonzept beachten
2.07	Baustellenverkehr	Absperrungen Einweiser Warnposten	Baustelleneinrichtungs- plan	StVO BGV D29 - Fahrzeuge	Keine Verkehrsregelung durch Einweiser und Warnposten

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>2</b>	<b>Gewerk: BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>				
2.08	Baugeräte Baumaschinen	Standsicherheit Schwenkbereichsbegrenzer Sicherheitsabstände einhalten	Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV C22 - Bauarbeiten RSA-95 - Arbeitsstellen an Straßen BGV D29 - Fahrzeuge Arbeitsstättenverordnung	Eventl. Statiker + Boden- gutachter hinzuziehen
2.09	Brandschutz	Handfeuerlöscher	Gelbe Mappe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGR 133 - Ausrüstung von Arbeits- stätten mit Feuerlöschern	Brandschutzkonzept beachten

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>3</b>	<b>Gewerk: BOHRARBEITEN</b>				
3.01	Erdleitung (Strom, Wasser, Gas etc.)	Leitungen orten Leitungen sichern Leitungen umlegen	Gelbe Mappe Lagepläne Bestandspläne	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A3 - Elektrische Anlagen Vorschriften d. Energieversorger (EVU)	Bestandspläne beachten
3.02	Kampfmittel	Kampfmittel orten Kampfmittel räumen	Luftbilder der Bezirks- regierung	Sprengstoffgesetz und Verordnung BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGI 833 - Kampfmittelräumung	Kampfmittelräumdienst hinzuziehen!
3.03	Tragfähigkeit des Baugrundes	Baugrund erkunden	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV C22 - Bauarbeiten BGR 161 - Arbeiten im Spezialtiefbau	Bodengutachter hinzuziehen
3.04	Aufstellung Bohrgerät	Standsicherheit	Baustelleneinrichtungs- plan	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV C22 - Bauarbeiten BGR 161 - Arbeiten im Spezialtiefbau DIN EN 791 - Bohrgeräte / Sicherheit	Bodengutachter hinzuziehen
3.05	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	VBG 37 - Bauarbeiten	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>4</b>	<b>Gewerk: ERDARBEITEN</b>				
4.01	Vorhandene Leitungen	Leitungen orten Handschtung	Gelbe Mappe Bestandspläne	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4124 - Baugruben und Gräben	Bestandspläne beachten Abstimmung mit den Versorgungsträgern
4.02	Baugruben	Unverbaut bis 1,25 m	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe Grundleitungsplan	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4123 - Gebäudesicherung ... DIN 4124 - Baugruben und Gräben	Eventuell vorhandene Leitungen orten ! Bodengutachten beachten
4.03	Zugang in die Baugrube	Bautreppe Rampen	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten BGV D36 - Leitern und Tritte	
4.04	Grabenbreite	Arbeitsraumbreite beachten Bei Grabenbreite größer 0,80 m sind Übergänge erforderlich	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4124 - Baugruben und Gräben	Breite der Übergänge mindestens 0,50 m
4.05	Grabentiefe	Unverbaut mit senkrechten Wänden bis t < 1,25 m	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4124 - Baugruben und Gräben	Abhängig von Bodenart
4.06	Absturz	Bei einer Grabentiefe > 2,00 m Übergänge mit beidseitigem dreiteiligen Seitenschutz	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4124 - Baugruben und Gräben	
4.07	Zugang in den Graben	Bei einer Grabentiefe > 1,25 m sind als Zugang Bautreppen oder Bauleitern zu benutzen	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4124 - Baugruben und Gräben	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>4</b>	<b>Gewerk: ERDARBEITEN</b>				
4.08	Schutzmaßnahmen	Am oberen Rand des Grabens ist beidseitig ein mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen freizuhalten. Bei Grabentiefe < 0,80 m kann auf einer Seite auf den Schutzstreifen verzichtet werden.	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4124 - Baugruben und Gräben	
4.09	Baustellenverkehr	Sicherheitsabstände zwischen Böschungskante und Fahrzeugen oder Baugeräten einhalten.	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4124 - Baugruben und Gräben	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>5</b>	<b>Gewerk: MAUER-, BETON- UND STAHLBETONARBEITEN</b>				
5.01	Bodenöffnungen	Umwehrungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
5.02	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
5.03	Tragen schwerer Lasten	Krane	Gelbe Mappe Bedienungsanleitung	BGV D6 - Krane	Helmpflicht bei Kranbetrieb
5.04	Schalungen	Stellpläne Taktpläne	Konstruktionsplan Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
5.05	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Arbeitsgerüst Fassadengerüst Seitenschutz (3-teilig) Persönliche Schutzausrüstung Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe Gerüstplan	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
5.06	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Gerüste mit innerem Leiterngang Anlegeleitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
5.07	Fertigteilmontage	Montageanweisung Unterstützungsjoche	Montageplan Verlegeplan LV - Blaue Mappe	BGV D6 - Krane BGV C22 - Bauarbeiten BGR 159 - Hochziehbare Personen- aufnahmemittel BGR 179 - Auffangnetze DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste	Herstellervorschriften beachten

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>6</b>	<b>Gewerk: ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN-, DRÄN- UND ABDICHTUNGSARBEITEN</b>				
6.01	Gräben	Unverbaut bis 1,25 m	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe Grundleitungsplan	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4123 - Gebäudesicherung ... DIN 4124 - Baugruben und Gräben	Eventuell vorhandene Leitungen orten ! Bodengutachten beachten !
6.02	Baugruben	Unverbaut bis 1,25 m	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe Grundleitungsplan	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4123 - Gebäudesicherung ... DIN 4124 - Baugruben und Gräben	Eventuell vorhandene Leitungen orten ! Bodengutachten beachten !
6.03	Zugang in die Baugrube	Bautreppe Rampen	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten BGV D36 - Leitern und Tritte	
6.04	Bodenöffnungen	Umwehungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
6.05	Klebeschweißen	Lüftung Persönliche Schutzausrüstung Handfeuerlöscher Sicherheitsabstände	Gelbe Mappe	BGV D34 - Verwendung von Flüssiggas BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	Brandschutzkonzept beachten
6.06	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
6.07	Arbeiten in Schächten und Kanälen	Lüftung Sicherungsperson	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV C22 - Bauarbeiten	Immer mit Sicherungs- person arbeiten !



POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>7</b>	<b>Gewerk: GERÜSTARBEITEN</b>				
7.01	Bauzustände	Taktweises Arbeiten Teilabspernungen	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
7.02	Zugänglichkeit der Gefahrenbereiche	Absperrn Hinweisschilder	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
7.03	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Seitenschutz (3-teilig) Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste VBG 37 - Bauarbeiten BGV D36 - Leitern und Tritte	
7.04	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Innerer Leiterngang Gerüsttreppenturm	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste VBG 37 - Bauarbeiten BGV D36 - Leitern und Tritte	
7.05	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	Schutzhelm tragen

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>8</b>	<b>Gewerk: ZIMMER-, HOLZBAU-, DACHDECKUNGS-, DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN</b>				
8.01	Dachöffnungen	Abdeckungen Innere Gerüste Persönliche Schutzausrüstung	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGR 179 - Auffangnetze	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
8.02	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Arbeitsgerüst Fassadengerüst Seitenschutz (3-teilig) Persönliche Schutzausrüstung Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe Gerüstplan	DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste VBG 37 - Bauarbeiten BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
8.03	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Gerüste mit innerem Leiterngang Anlegeleitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste VBG 37 - Bauarbeiten BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
8.04	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
8.05	Nicht begehbare Bauteile	Lastverteilende Beläge Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
8.06	Klebeschweißen	Lüftung Persönliche Schutzausrüstung Handfeuerlöscher Sicherheitsabstände	Gelbe Mappe	BGV D34 - Verwendung von Flüssiggas BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
8.07	Anlieferung + Montage	Krane Mobilkrane	Gelbe Mappe Bedienungsanleitung Baustelleneinrichtungs- plan	BGV D6 - Krane	Gefahrenbereich absperren Helmpflicht bei Kranbetrieb
8.08	Zugänglichkeit der Gefahrenbereiche	Absperrern Hinweisschilder	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>9</b>	<b>Gewerk: FENSTERARBEITEN UND AUSSENTÜREN</b>				
9.01	Bodenöffnungen	Umwehungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
9.02	Anlieferung und Montage	Krane Mobilkrane	Gelbe Mappe Bedienungsanleitung Baustelleneinrichtungs- plan	BGV D6 - Krane	Gefahrenbereich absperren Helmpflicht bei Kranbetrieb
9.03	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
9.04	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>10</b>	<b>Gewerk: INSTALLATIONSARBEITEN (HEIZUNG, SANITÄR, LÜFTUNG)</b>				
10.01	Bodenöffnungen	Umwehungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
10.02	Hochgelegene Arbeitsplätze	Rollgerüst Seitenschutz (3-teilig) Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
10.03	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Rollgerüst Leitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	VBG 14 - Hebebühnen DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte VBG 37 - Bauarbeiten	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
10.04	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
10.05	Schweißen	Lüftung Persönliche Schutzausrüstung Handfeuerlöscher Sicherheitsabstände	Gelbe Mappe	BGV D34 - Verwendung von Flüssiggas BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	Brandschutzkonzept beachten
10.06	Arbeiten in Schächten und Kanälen	Lüftung Sicherungsperson	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV C22 - Bauarbeiten	Immer mit Sicherungs- person arbeiten !
10.07	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
10.08	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>11</b>	<b>Gewerk: INSTALLATIONSARBEITEN (ELEKTRO)</b>				
11.01	Bodenöffnungen	Umwehrungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
11.02	Hochgelegene Arbeitsplätze	Rollgerüst Seitenschutz (3-teilig) Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
11.03	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Rollgerüst Leitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	VBG 14 - Hebebühnen DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte VBG 37 - Bauarbeiten	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
11.04	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
11.05	Schweißen	Lüftung Persönliche Schutzausrüstung Handfeuerlöscher Sicherheitsabstände	Gelbe Mappe	BGV D34 - Verwendung von Flüssiggas BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	Brandschutzkonzept beachten
11.06	Arbeiten in Schächten und Kanälen	Lüftung Sicherungsperson	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV C22 - Bauarbeiten	Immer mit Sicherungs- person arbeiten !
11.07	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
11.08	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>12</b>	<b>Gewerk: PUTZ-, STUCK-, TROCKENBAU-, FASSADEN- UND DÄMMARBEITEN</b>				
12.01	Bodenöffnungen	Umwehrungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
12.02	Hochgelegene Arbeitsplätze	Fassadengerüst Rollgerüst Seitenschutz (3-teilig) Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
12.03	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Gerüste mit innerem Leiterngang Rollgerüst Leitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	VBG 14 - Hebebühnen DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte VBG 37 - Bauarbeiten	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
12.04	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
12.05	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
12.06	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>13</b>	<b>Gewerk: ESTRICHARBEITEN</b>				
13.01	Bodenöffnungen	Umwehrungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
13.02	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>14</b>	<b>Gewerk: FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN</b>				
14.01	Bodenöffnungen	Umwehungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
14.02	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
14.03	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	



POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>15</b>	<b>Gewerk: BODENBELAGARBEITEN</b>				
15.01	Bodenöffnungen	Umwehungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
15.02	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
15.03	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>16</b>	<b>Gewerk: MALER-, LACKIER- UND TAPEZIERARBEITEN</b>				
16.01	Bodenöffnungen	Umwehungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
16.02	Hochgelegene Arbeitsplätze	Rollgerüst Seitenschutz (3-teilig) Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
16.03	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Rollgerüst Leitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	VBG 14 - Hebebühnen DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte VBG 37 - Bauarbeiten	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
16.04	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>17</b>	<b>Gewerk: SCHREINERARBEITEN</b>				
17.01	Bodenöffnungen	Umwehungen Abdeckungen	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
17.02	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
17.03	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>18</b>	<b>Gewerk: SCHLOSSER- UND METALLARBEITEN</b>				
18.01	Dachöffnungen	Abdeckungen Innere Gerüste Persönliche Schutzausrüstung	LV - Blaue Mappe Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGR 179 - Auffangnetze	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
18.02	Hochgelegene Arbeitsplätze	Fassadengerüst Rollgerüst Seitenschutz (3-teilig) Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
18.03	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Gerüste mit innerem Leiterngang Rollgerüst Leitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	VBG 14 - Hebebühnen DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte VBG 37 - Bauarbeiten	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
18.04	Zugänglichkeit der Gefahrenbereiche	Absperrern Hinweisschilder	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	
18.05	Schweißen	Lüftung Persönliche Schutzausrüstung Handfeuerlöscher Sicherheitsabstände	Gelbe Mappe	BGV D34 - Verwendung von Flüssiggas BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	Brandschutzkonzept beachten
18.06	Anlieferung + Montage	Krane Mobilkrane	Gelbe Mappe Bedienungsanleitung Baustelleneinrichtungs- plan	BGV D6 - Krane	Gefahrenbereich absperrern Helmpflicht bei Kranbetrieb
18.07	Herabfallende Gegenstände	Absperrung Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten	
18.08	Lärmentwicklung	Lärmarme Maschinen und Geräte Gehörschutz	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV B3 - Lärm BGR 194 - Einsatz von Gehörschützern Arbeitsstättenverordnung	

POS.	MÖGL.GEFÄHRDUNGEN/ NOTW. EINRICHTUNGEN	LÖSUNG / MASSNAHME	DOKUMENTE / ARBEITSHILFEN	VORSCHRIFTEN / BESTIMMUNGEN	HINWEISE
<b>19</b>	<b>Gewerk: GEBÄUDEREINIGUNG</b>				
19.01	Hochgelegene Arbeitsplätze	Rollgerüst Seitenschutz (3-teilig) Leitern (nur kurzzeitig)	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4422 - Fahrgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte BGI 659 - Gebäudereinigungsarbeiten	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
19.02	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Rollgerüst Leitern	Gelbe Mappe LV - Blaue Mappe	VBG 14 - Hebebühnen DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste BGV D36 - Leitern und Tritte VBG 37 - Bauarbeiten BGI 659 - Gebäudereinigungsarbeiten	Gerüstprüfung durch Nutzer vor der 1. Nutzung !
19.03	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe Persönliche Schutzausrüstung	Gelbe Mappe Inhaltsstoffangabe	BGV A1 - Allgemeine Vorschriften BGV A4 - Arbeitsmedizinische Vorsorge BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz BGI 659 - Gebäudereinigungsarbeiten	
19.04	Zugänglichkeit der Gefahrenbereiche	Absperrern Hinweisschilder	Gelbe Mappe	BGV C22 - Bauarbeiten BGV A8 - Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	